

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สังก่อนลงดินลงหินคอกพร้อมปรับเกลี่ยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณบ้านนายไพฑูริย์ ไพรวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายวิเศษ วิชาญบุญถึง จำนวน ๒ ช่วง รวมระยะทาง ๑๕๘ เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ (๑) งานถมดินผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๕๖๒ ลบ.ม.
 (๒) งานลงหินคอกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคอก ๗๒ ลบ.ม.
 ช่วงที่ ๒ (๑) งานถมดินผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๒๘ ลบ.ม.
 (๒) งานลงหินคอกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคอก ๘๔ ลบ.ม.
 รวม ๒ ช่วง ใช้ดินถมปริมาตร ๗๙๐ ลบ.ม. ใช้หินคอกปริมาตร ๑๖๐ ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบ อนุมัติ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถม	๕๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	๗๑,๒๐๐.๐๐	
๒	งานผิวลงหินคอกพร้อมปรับเกลี่ย	๑๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๕.๐๐	๖๐,๖๕๐.๐๐			๖๐,๖๕๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๐๘,๑๕๐.๐๐		๒๓,๗๐๐.๐๐	๑๓๑,๘๕๐.๐๐	