

**บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน**

ประมาณราคา สร้างถนนดินถมดินปลูกพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่  
 วันที่ดำเนินการ จากบริเวณบ้านนายโฆ่ง โภกเทียว ถึงบริเวณถนน คสล. (ซอย.๒)  
 ปริมาณงาน ๑. สร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๐๕ ลบ.ม.  
 ๒. งานวาง ท่อคสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน , Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน  
 ๓. บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ  
 ๔. งานถมดินปลูกพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรดินปลูก ๑๘ ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบ ๑๒๓ เลขที่ ๓/๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	๒๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๑๕,๕๘๐.๐๐	ค่าปรับตัว ๕%
๒	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๓๐ ม.	๕๗.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๗๔,๑๐๐.๐๐	ค่าแรง ๓๐% ของราคาวัสดุ
	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๓๐ ม.	๔.๐๐	ท่อน	๒๘๓.๐๐	๑,๑๓๒.๐๐	๘๗.๐๐	๓๔๘.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	ค่าแรง ๓๐% ของราคาวัสดุ
๔	งานบ่อพักพร้อมฝา								
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ (๒๕๐ กก./ตร.ซม.)	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๒๕,๓๒๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๒๘,๙๙๒.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๘๙.๐๐	เส้น	๑,๕๕๐.๐๐	๑๓๘,๐๖๒.๐๐	๒๙.๐๐	๒,๕๘๑.๐๐	๑๖,๖๔๓.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๖.๐๐	กก.	๔๓.๐๐	๖๘๘.๐๐			๖๘๘.๐๐	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	๗๕๐.๐๐	กก.			๒.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๗๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๗๒.๐๐	๓๘๘,๘๓๖.๐๐	๑๓๓.๐๐	๙,๗๐๕.๐๐	๓๙,๕๙๕.๐๐	
	- ทรายรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๕๙.๐๐	๕๙.๐๐	๓๘๑.๐๐	
๕	งานหินปลูกปรับเกลี่ย	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๖,๘๒๒.๐๐			๖,๘๒๒.๐๐	
๖	ปูนยาแนวรอยต่อท่อ	๑๐.๐๐	ถุง	๑๒๑.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๓๖.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	ค่าแรง ๓๐% ของราคาวัสดุ
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>๑๕๗,๘๐๐.๐๐</b>		<b>๓๘,๗๒๗.๐๐</b>	<b>๑๙๖,๕๒๗.๐๐</b>	