

**บัญชีรายคะเอียดปริมาณงาน**

ประมาณราคา วงท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่  
 หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่  
 บริเวณบ้านหนองสาย ช่างตี ถึงบริเวณที่นายสมจิตร มากระจัน  
 ปริมาณงาน (๑) งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปริมาณงาน ท่อคสล. Ø ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๓๑ ฟุตอน  
 , บ่อพักพร้อมฝารอบขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ  
 (๒) งานถมดินกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๔๐ ลบ.ม.  
 (๓) งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๑ ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบ ๐๒๓.๑๐/๒๕๕๘

C

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถมหลังท่อและบ่อพัก	๒๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๑๘,๒๔๐.๐๐	
๒	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๖๐ ม.	๓๑.๐๐	ฟุตอน	๖๕๐.๐๐	๒๐,๑๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๑,๗๕๕.๐๐	๖๖,๘๙๕.๐๐	ค่าแรง ๓๐%ของวัสดุ
๓	งานบ่อพักพร้อมฝารอบ								
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๖,๓๓๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๗๕๔.๐๐	๙,๐๘๔.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑๐๓.๐๐	เส้น	๑๕๘.๐๐	๑๖,๒๗๔.๐๐	๒๓.๐๐	๒,๓๘๑.๐๐	๑๘,๖๖๑.๐๐	ค่าแรง ๓๐%ของวัสดุ
	- สวดผูกเหล็ก	๑๘.๐๐	กก.	๔๓.๐๐	๗๗๔.๐๐			๗๗๔.๐๐	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	๓๑.๕๐	กก.			๒.๐๐	๑,๘๖๘.๐๐	๑,๘๖๘.๐๐	
	- ไม้แบริงและไม้ค้ำยัน	๘๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๕๒.๐๐	๔๖,๘๑๖.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๗๐๔.๐๐	๕๘,๕๒๐.๐๐	
๔	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๕.๐๐	๔,๑๖๕.๐๐			๔,๑๖๕.๐๐	
	ปูหน้าแบริงรอยท่อท่อ	๑๕.๐๐	ฟุต	๑๒๑.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๓๖.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๓๕๕.๐๐	ค่าแรง ๓๐%ของวัสดุ
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๑๖๒,๓๘๘.๐๐</b>		<b>๕๑,๓๘๘.๐๐</b>	<b>๒๑๓,๗๗๖.๐๐</b>	