

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประเมินราคา วงท่อระบายน้ำหรือบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ ต.บ่อหิน ตำบลบ้านนาแสนห้วย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ปริมาณงาน (๑) งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๑๒๕ เมตร ปริมาณงาน ท่อคสล. Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๕ ท่อน

บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ

(๒) งานลงหินคลุกพร้อมปรับแก้ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร (๒แห่ง) ปริมาณหินคลุก ๕ ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามแบบ ยบต.เลขที่ ๓/๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุขง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
๑	งานขุดดินวางท่อและบ่อพักหรือมาลงดิน	๑๘๗.๐๐	ลบ.ม.			๑๖.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	ค่าแรง ๓๐% ของราคาวัสดุ
๒	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๖๐ ม.	๑๐๕.๐๐	ท่อน	๖๕.๐๐	๖๘,๒๕๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๒๐,๙๑๕.๐๐	๘๘,๑๖๕.๐๐	
๓	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๓๐ ม.								
๔	งานโยกย้ายพร้อมฝา								ค่าแรง ๓๐%
	- คอนกรีต ๑๒๖๕	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๒๓,๒๑๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๖,๕๗๖.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม RB ๓ มม.	๕๕.๐๐	เส้น	๗๗.๐๐	๔,๒๓๓.๐๐	๒๓.๐๐	๑,๒๓๕.๐๐	๕,๔๖๘.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๑.๐๐	กก.	๕๓.๐๐	๕๘๓.๐๐			๕๘๓.๐๐	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	๕๒๓.๐๐	กก.			๒.๐๐	๑,๐๔๖.๐๐	๑,๐๔๖.๐๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๑๐๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๐๐	๕๖,๓๒๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๔,๐๘๘.๐๐	๗๐,๔๑๐.๐๐	
	- ทรายรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๘๘.๐๐	๘๕๙.๐๐	
๕	งานหินคลุกพร้อมปรับแก้ผิว	๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๑,๘๙๕.๐๐			๑,๘๙๕.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๕๕,๕๙๓.๐๐		๔๓,๕๖๒.๐๐	๑๙๙,๑๕๕.๐๐	