บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองโก่ง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณ ซอย.กลาง จากแนวขอบถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ อู่ทอง - สระกรวดโจม ถึงบริเวณท่อเก่าบ้านนายพนอ ทองนิมิ

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๔๔.๕๐ เมตร (๑) ท่อคสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน (๒) บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร

จำนวน ๕ บ่อ (๓) ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๓๐ ลบ.ม.

(๔) ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๕ ลบ.ม.

ตามแบบ อบต เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถม	๑๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	
๒	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ ม.	๓๙.๐๐	ท่อน	๒,๗๐๐.๐๐	๖๖,๓๐๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒๙,๘๒๐.๐๐	๙๖,๑๒๐.๐๐	๓๐%ของราคาวัสดุ
๓	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๑๗,๐๕๕.๐๐		-	๑๗,๐๕๕.๐๐	
๔	งานบ่อพักพร้อมฝา				-		-	-	
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	๑๔,๔๙๖.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม RB ๙ มม.ยาว ๑๐ ม.	๑๑๖.๐๐	เส้น	๗๙.๐๐	๘,๗๗๒.๐๐	๒๓.๐๐	๒,๖๖๘.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๓๐%ของราคาวัสดุ
	- ค่าแรงงานลูกเหล็ก	๑,๐๓๐.๐๐	กก.		-	๒.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๐.๐๐	กก.	๔๓.๐๐	๘๖๐.๐๐		-	๘๖๐.๐๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๘๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๗๒.๐๐	๕๔,๖๘๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๘๓๒.๐๐	๕๕,๘๖๐.๐๐	
	- ทรายรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๙๗๘.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ	๘.๐๐	ถุง	๑๒๑.๐๐	๙๖๘.๐๐		-	๙๖๘.๐๐	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๖๐,๐๕๓.๐๐		๓๙,๙๐๕.๐๐	๑๙๙,๙๕๙.๐๐	