

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน

สถานที่ดำเนินการ บริเวณตำบลห้วยทรายพัฒนาตำบลบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๓๓ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๒ ห้อง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้างห้องละ ๓.๕๐ เมตร ยาวห้องละ ๒.๕๐ เมตร พื้นทำกรันน้อยกว่า ๗.๕๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าติดตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๓๗,๕๖๑.๐๐	
	- ให้อเนกประสงค์ ๑.๑"หนา ๒.๓ mm.		วียน		-			-	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	๖.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
	- สีกันสนิม				-			-	
๕	งานผูกเหล็ก								
	- พลาสติก Metal Sheet ๐.๐๔ mm.	๑๔.๒๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๖๓๙.๐๐	๘๐.๐๐	๑๑๓๖.๐๐	๒,๘๕๕.๐๐	ราคาวัสดุสืบจากบ้าน
	- FLASHING กันน้ำโพยอน		เมตร		-			-	
	- สกรูปลายถ่าน ๒/๕"	๑๐๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	ราคาวัสดุสืบจากบ้าน
	- เจียงสายแรงรูปปูนพื้นวัน	๓.๐๐	แผ่น	๔๖๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๑๙.๐๐	๑,๘๗๙.๐๐	ราคาวัสดุสืบจากบ้าน
๖	งานตบผนังและงานตกแต่งผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓๖,๒๕๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๒,๖๐๕.๐๐	๕,๙๒๕.๐๐	
	งานฉาบปูนผิวเรียบ		เมตร		-			-	
๗	ผนังฉาบปูนผิวเรียบ								
	ผนังฉาบปูนผิวเรียบทั้ง ๒ ด้าน	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๘๖.๐๐	๒,๙๕๖.๐๐	๕,๑๑๖.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗,๕๖๑.๐๐		๑๔,๕๖๐.๐๐	๕๓,๖๓๗.๐๐	