

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตำบลบ้านหัวหิน

สถานที่ตั้งเงินการ บริเวณด้านหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโ้ง จำนวน ๒ ห้อง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้างห้องละ ๑.๕๐ เมตร ยาวห้องละ ๒.๕๐ เมตร สูงห้องละ ๒.๖๐ เมตร พื้นที่ใช้การไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตารางเมตร

แบบ อบต. เลขที่ ๑๔ / ๒๕๕๔

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘	งานประตุน้ำต่าง - ประตูบานเปิดเดี่ยว ๐.๗๐ x ๑.๕๐ ม. วงกบ PVC ๒"x๕" หรืออลูมิเนียม - ประตู PVC สำเร็จรูป - หน้าต่างบานกระรอกฟ้า ๕ มม. ติดชั้นกั้นพร้อมกระจกนิรภัยเนื้อแข็งอุปกรณ์ - ประตู PVC สำเร็จรูปติดหน้าเคาท์เตอร์ - กลอนประตูหน้าต่าง - บล็อกแก้ว งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงการ: หลีกภัยถึงกะสี ๐.๖๐ ม. # - ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปติด โครงคร่าวไม้ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" ๐.๖๐ ม. #	๒๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	ค่าวัสดุสืบจากร้าน ค่าแรงงาน ๒๕%
๙	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงการ: หลีกภัยถึงกะสี ๐.๖๐ ม. # - ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปติด โครงคร่าวไม้ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" ๐.๖๐ ม. #	๒๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	ราคาวัสดุสืบจากร้าน
๑๐	งานตกแต่งพื้น,ผนัง - กระเบื้องเคลือบปูพื้น ๑๒" x ๑๒" - กระเบื้องเคลือบผนัง ๘" x ๘" - พื้นผิวขัดมัน	๗.๕๐ ๒๒.๐๐๐ ๖.๕๐	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	๑๕๘.๐๐ ๑๕๘.๐๐ ๗๖.๐๐	๑,๑๘๕.๐๐ ๓,๔๗๖.๐๐ ๔๙๘.๐๐	๑๕๘.๐๐ ๑๕๘.๐๐ ๘๐.๐๐	๑,๓๘๕.๐๐ ๓,๔๗๖.๐๐ ๒๖๐.๐๐	๒,๗๒๖.๐๐ ๖,๙๕๒.๐๐ ๗๕๔.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕๕,๖๗๕.๐๐		๒๒,๒๙๓.๐๐	๗๗,๙๖๘.๐๐	