

บัญชีราคาสัญญาปริมาณงาน

รายการประมาณราคา: ศึกษารายละเอียดปริมาณงานในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไผ่
 สถานที่ดำเนินการ: งานบริเวณที่นาของนาย พันธุ์ชวงค์ ถึงบริเวณตลาดทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๒
 ปริมาณงาน: มีวงจรรอบรั้ว ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร และคูขัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๖๓.๕๐ ตารางเมตร
 และงานวางท่อระบายน้ำเชื่อมถนนลาดยางทางหลวง ฝอยขนาด ๘ ๓.๐๐ เมตร ฝอยน้ำ ๕ ฟุต ฝอยใหม่ ๕ ฟุต รวมจำนวน ๑๐ ฟุต

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามแบบ อบต.เลขที่ ๕/๒๕๕๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขยายพื้นทางเดิมลงหินคลุก	๖๘.๐๐	ตร.ม.	๓๗๙.๐๐	๒๕,๙๗๒.๐๐		-	๒๕,๙๗๒.๐๐	เมื่อ ๕/๖
๒	งานทรายรองพื้น	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐		-	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๓	งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๑๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๒.๐๐	๙,๙๑๖.๐๐		-	๙,๙๑๖.๐๐	
๔	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๑๘.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒,๓๙๔.๐๐	๒,๓๙๔.๐๐	
๕	งานคอนกรีต ๑๒๖๕	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๓๐.๐๐	๑๒๑,๕๙๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๘,๐๕๔.๐๐	๑๔๓,๕๔๐.๐๐	
๖	งานเหล็กเสริม								
๗	เหล็ก Tie bar DB ๓๕ มม	๑๒.๐๐	เส้น	๓,๕๘๐.๐๐	๔๒,๙๖๐.๐๐			๔๒,๙๖๐.๐๐	
๘	เหล็ก Dowel bar RB ๑๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๔,๕๕๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐			๑๓,๖๕๐.๐๐	
๙	เหล็กตะแกรงจิ้งโม่ ๑.๒๐ x ๐.๒๐ ม. x ๔ มม.	๓๖๓.๕๐	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๗,๙๙๘.๐๐	๕.๐๐	๑,๘๑๗.๕๐	๙,๘๑๕.๕๐	
๑๐	หินคลุกไหลทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๗,๕๘๐.๐๐			๗,๕๘๐.๐๐	
๑๑	ยางมะตอย	๕๕.๐๐	ลิตร	๒๘.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
๑๒	งานจุดดินวางท่อใหม่ ๓๓๓.๕ ๓.๐๐ เมตร	๕.๐๐	ฟุต	๑,๖๘๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๘๘.๐๐	๗๕๐.๐๐	๙,๒๓๘.๐๐	
๑๓	งานจุดดินวางท่อเก่า ๓๓๓.๕ ๓.๐๐ เมตร	๕.๐๐	ฟุต			๑๘๘.๐๐	๗๕๐.๐๐	๙๓๖.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๐๓,๑๗๗.๐๐		๒๓,๗๕๕.๕๐	๒๒๗,๙๓๒.๕๐	