บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา เสริมถนนลงดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอ่ง

สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณบ้านนายสุพล นิลเพชร ถึงบริเวณทางแยกศาลเจ้าพ่อตลิ่งชัน ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

ปริมาณงาน (๑) งานถมดินจากบริเวณบ้านนายสุพล นิลเพชร ถึงบริเวณทางแยกศาลเจ้าพ่อตลิ่งชัน ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

ถมดินผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร

ปริมาตรดินถม ๗๓๙ ลบ.ม

(๒) งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๖๕ ลบ.ม.

๐

๐

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ **ตามแบบ** อบต.เลขที่ ๗/๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถม	๗๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๔๔,๓๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๒,๒๑๐.๐๐	๖๖,๕๑๐.๐๐	เผื่อค่ายุบตัว ๓๐%
๒	งานผิวลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	๑๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๖๒,๕๓๕.๐๐		-	๖๒,๕๓๕.๐๐	เผื่อค่ายุบตัว ๕%
					-		-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					**๑๐๖,๘๗๕.๐๐**		**๒๒,๑๗๐.๐๐**	**๑๒๙,๐๔๕.๐๐**	