

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะพร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณที่นางสาวประเชิญ ชมชื่นถึงบริเวณที่นายทองเพียร ปิ่นกระจัน ระยะทางยาว ๑,๒๒๘ เมตร

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๓/๒๕๖๘

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานขุดลอกร่องระบายน้ำ | ๑,๖๘๘.๕๐ | ลบ.ม. | | - | ๒๗.๑๕ | ๔๕,๘๔๒.๗๘ | ๔๕,๘๔๒.๗๘ | |
| ๒ | งานวางท่อระบายน้ำคสล.ชั้น๓ Ø ๐.๖๐ ม. | ๔๓.๐๐ | ท่อน | ๖๕๐.๐๐ | ๒๗,๙๕๐.๐๐ | ๑๙๕.๐๐ | ๘,๓๘๕.๐๐ | ๓๖,๓๓๕.๐๐ | ค่าแรง๓๐% |
| ๓ | งานรื้อถอนท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๔๐ ม. | ๔๓.๐๐ | เมตร | | - | ๑๖๐.๐๐ | ๖,๘๘๐.๐๐ | ๖,๘๘๐.๐๐ | |
| ๔ | ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ | ๘.๐๐ | ถุง | ๑๒๑.๐๐ | ๙๖๘.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๑,๒๔๘.๐๐ | |
| ๕ | งานลงหินคลุกหลังท่อพร้อมปรับเกลี่ย | ๒๒.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๔๙.๐๐ | ๙,๘๗๘.๐๐ | | - | ๙,๘๗๘.๐๐ | |
| ๖ | งานดินขุดพร้อมกลบคืน | ๙๐.๐๐ | ลบ.ม. | | - | ๑๒๕.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๓๘,๗๙๖.๐๐ | | ๗๒,๖๓๗.๗๘ | ๑๑๑,๔๓๓.๗๘ | |