

### บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

การประมาณราคา สร้างวางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไธสง

พื้นที่ดำเนินการ จากบริเวณถนน คสล.หน้าบ้านนายกฤษดา คุณานนต์ ถึงบริเวณบ้านนายพุด ปันทอง

ขนาดงาน สร้างวางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็กตะแกรง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๖.๕๐ ตารางเมตร

ขนาดการเมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ตามแบบ

อบต.เลขที่ ๔/๒๕๖๐

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางระบายน้ำ				-		-	-	
- งานขุดดินวางระบายน้ำ	๒๒.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๕.๙๙	๕๗๑.๗๘	๕๗๑.๗๘	
- คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๑.๕๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๙.๐๐	๒๓,๑๐๓.๕๐	๓๐๖.๐๐	๓,๕๑๙.๐๐	๒๖,๖๒๒.๕๐	
- ทรายรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๘๗๘.๐๐	
เหล็กเสริม - เหล็ก RB ๘ ๙ มม.	๑๔๗.๐๐	เส้น	๙๘.๑๓	๑๔,๔๒๕.๑๑	๒๐.๔๕	๓,๐๐๖.๑๕	๑๗,๔๓๑.๒๖	
- ลวดผูกเหล็ก	๑๕.๐๐	กก.	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	
- เหล็กแบนขนาด ๕๐ มม. x ๖ มม.	๙๕.๐๐	เส้น	๓๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๙,๙๗๕.๐๐	๔๓,๒๒๕.๐๐	ค่าแรง ๓๐%
- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๗๓.๐๐	ลบ.พ.	๕๘๕.๐๐	๔๒,๗๐๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๙,๗๐๙.๐๐	๕๒,๔๑๔.๐๐	
สีน้ำมันรองพื้นโลหะ ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๑,๓๘๓.๐๐	๑,๓๘๓.๐๐	๔๑๔.๐๐	๔๑๔.๐๐	๑,๗๙๗.๐๐	ค่าแรง ๓๐%
ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด	๕.๐๐	กล่อง	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	สืบจากร้าน
				-		-	-	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๑๑๗,๐๔๖.๖๑</b>		<b>๒๗,๖๑๗.๙๓</b>	<b>๑๔๔,๖๖๔.๕๔</b>	