

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา วางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนางมี โขระเวก ถึงคูระบายน้ำคาคคองกริต

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร (๑) ท่อคลส. ๕๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน (๒) บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๕ บ่อ (๓) งานชุดรื้อถนน คลส.เดิมพร้อมเทใหม่กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

(๔) ลงหินฝุ่นเสริมถนนพร้อมปรับเกลี่ยกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินฝุ่น ๘๗๗.๖๐ ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามแบบ อนุ.เลขที่ ๒/๒๕๖๐

| ที่                 | รายการ                             | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ   |
|---------------------|------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
|                     |                                    |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |            |
| ๑                   | งานชุดดินพร้อมกลบคืน               | ๘๘.๐๐  | ลบ.ม. |                  | -          | ๑๒๕.๐๐       | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐             |            |
| ๒                   | งานท่อระบายน้ำคลส.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. | ๗๐.๐๐  | ท่อน  | ๖๕๐.๐๐           | ๔๕,๕๐๐.๐๐  | ๑๙๕.๐๐       | ๑๓,๖๕๐.๐๐ | ๕๙,๑๕๐.๐๐             | ค่าแรง ๓๐% |
| ๓                   | งานลงหินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ย        | ๘๗.๐๐  | ลบ.ม. | ๑๔๔.๐๐           | ๑๒,๕๒๘.๐๐  |              | -         | ๑๒,๕๒๘.๐๐             |            |
| ๔                   | งานบ่อพักพร้อมฝา                   |        |       |                  |            |              |           |                       |            |
|                     | - คอนกรีต ๑:๒:๔                    | ๒.๐๐   | ลบ.ม. | ๒,๑๑๐.๐๐         | ๔,๒๒๐.๐๐   | ๓๐๖.๐๐       | ๖๑๒.๐๐    | ๔,๘๓๒.๐๐              |            |
|                     | - งานเหล็กเสริม DB ๑๒ มม.          | ๑๓.๐๐  | เส้น  | ๑๖๘.๐๐           | ๒,๑๘๔.๐๐   |              | -         | ๒,๑๘๔.๐๐              |            |
|                     | - ค่าแรงงานผูกเหล็ก                | ๑๑๕.๔๔ | กก.   |                  |            | ๒๙.๐๐        | ๓,๓๔๗.๗๖  | ๓,๓๔๗.๗๖              |            |
|                     | - ลวดผูกเหล็ก                      | ๕.๐๐   | กก.   | ๕๕.๐๐            | ๒๗๕.๐๐     |              | -         | ๒๗๕.๐๐                |            |
|                     | - ไม้แบบและไม้ค้ำยัน               | ๘๔.๐๐  | ลบ.ฟ. | ๕๓๘.๐๐           | ๔๕,๑๙๒.๐๐  | ๑๓๓.๐๐       | ๑๑,๑๗๒.๐๐ | ๕๖,๓๖๔.๐๐             |            |
|                     | - ทราหยาบรองพื้น                   | ๔.๐๐   | ลบ.ม. | ๓๖๕.๐๐           | ๑,๔๖๐.๐๐   | ๙๙.๐๐        | ๓๙๖.๐๐    | ๑,๘๕๖.๐๐              |            |
|                     | - ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ      | ๑๒.๐๐  | ถุง   | ๑๒๑.๐๐           | ๑,๔๕๒.๐๐   | ๓๕.๐๐        | ๔๒๐.๐๐    | ๑,๘๗๒.๐๐              |            |
| ๕                   | งานชุดรื้อถนน คลส.เดิมพร้อมขนย้าย  | ๑.๐๐   | งาน   |                  |            |              |           | ๕,๐๐๐.๐๐              | เหมาจ่าย   |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                    |        |       |                  | ๑๑๒,๘๑๑.๐๐ |              | ๔๐,๕๙๗.๗๖ | ๑๕๘,๔๐๘.๗๖            |            |