

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโอง

สถานที่ดำเนินการ จากถนน คสล.เก่าบริเวณที่ดินนายวิเชียร ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางรัชดา ปิ่นแก้ว

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นทางลงหินคลุก	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	-	-	๗,๗๐๐.๐๐	
๒	งานทรายรองพื้น	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	-	-	๘,๗๖๐.๐๐	
๓	งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๔๕.๐๐	ลบ.พ.	๕๓๘.๐๐	๒๔,๒๑๐.๐๐	-	-	๒๔,๒๑๐.๐๐	
๔	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๔๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๖๗.๕๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๑๔๒,๔๒๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๐,๖๕๕.๐๐	๑๖๓,๐๘๐.๐๐	
๖	งานเหล็กเสริม								
๗	เหล็ก Tie bar DB ๑๖ มม	๘.๐๐	เส้น	๓๑๒.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐	-	-	๒,๔๙๖.๐๐	
๘	เหล็กตะแกรงไวท์เมท ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. x ๔ มม.	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	
๙	หินคลุกไหล่ทาง	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
๑๐	ยางมะตอย	๒๐.๐๐	ลิตร	๒๘.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๐๘,๙๕๑.๐๐		๒๘,๙๗๐.๐๐	๒๓๗,๙๒๑.๐๐	