

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ ช่วงที่๑.ต่อจากถนน คสล.เดิม(ข้างวัดคณทิ) ถึงบริเวณที่นายนายเพ็ง เหมลี ช่วงที่๒.จากบริเวณที่นายนายเพ็ง เหมลี ถึงบริเวณที่ดินนายมนตรี เพชรสะแก

ปริมาณงาน ช่วงที่๑.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร

ช่วงที่๒.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร

และงานลงหินคลุกขยายผิวจราจรกว้าง๑.๐๐เมตร สูงเฉลี่ย๑.๐๐เมตร ยาว ๑๑๘ เมตรพร้อมงานวางท่อระบายน้ำท่อขนาด ๒๐.๘๐เมตร รวมจำนวน๔ ท่อน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตามแบบ อบต.เลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานขยายพื้นทางเดิมลงหินคลุก	๑๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๔๑,๓๐๐.๐๐		-	๔๑,๓๐๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๐๐	๑๓,๑๔๐.๐๐		-	๑๓,๑๔๐.๐๐
๓	งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๔๗.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓๘.๐๐	๒๕,๒๘๖.๐๐		-	๒๕,๒๘๖.๐๐
๔	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๔๗.๐๐	ลบ.ฟ.		-	๑๓๓.๐๐	๖,๒๕๑.๐๐	๖,๒๕๑.๐๐
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๘๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๑๗๕,๑๓๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๕,๓๘๘.๐๐	๒๐๐,๕๑๘.๐๐
๖	งานเหล็กเสริม				-		-	
๗	เหล็ก Tie bar DB ๑๖ มม	๘.๐๐	เส้น	๓๑๒.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐		-	๒,๔๙๖.๐๐
๘	เหล็กตะแกรงไวท์เมท ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. x ๔ มม.	๕๒๖.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๖,๘๓๒.๐๐	๕.๐๐	๒,๖๓๐.๐๐	๑๙,๔๖๒.๐๐
๑๐	หินคลุกไหล่ทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐		-	๘,๗๕๐.๐๐
๑๑	ยางมะตอย	๗๐.๐๐	ลิตร	๒๘.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๔.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐
๑๒	งานวางท่อ คสล.๒๐.๘๐ เมตร	๔.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๘๘,๘๙๔.๐๐		๓๕,๕๕๙.๐๐	๓๒๔,๔๕๓.๐๐