

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธสง
 ปริมาณงาน (๑) งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๘๘ เมตร ปริมาณงาน ท่อคสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน
 , บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ
 (๒) งานถมดินกว้าง ๗.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๘๘๐ ลบ.ม.
 (๓) งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๘๘ ลบ.ม.
 (๔) งานรื้อถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ทูบรื้อถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
 บ่อพัก ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
 (๕) งานเทถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถมหลังท่อและบ่อพัก	๘๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๘.๐๐	๗๗,๔๔๐.๐๐			๗๗,๔๔๐.๐๐	รวมค่าขนส่ง ค่าแรง ๓๐%
๒	งานท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๘๐ ม.	๘๐.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
๓	งานบ่อพักพร้อมฝา								
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๕๐.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕,๒๐๒.๐๐	๔๑,๗๕๒.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑๔๐.๐๐	เส้น	๑๖๓.๐๐	๒๒,๘๒๐.๐๐			๒๒,๘๒๐.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๘.๐๐	กก.	๕๕.๐๐	๙๙๐.๐๐			๙๙๐.๐๐	
	- ค่าแรงตัด, ดัด และผูกเหล็ก	๑,๒๔๓.๐๐	กก.			๓.๓๐	๔,๑๐๑.๙๐	๔,๑๐๑.๙๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๔๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓๘.๐๐	๕๐,๕๗๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๒,๕๐๒.๐๐	๖๓,๐๗๔.๐๐	
๔	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	๘๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐			๓๐,๘๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๙๙,๑๗๒.๐๐		๔๕,๘๐๕.๙๐	๓๔๔,๙๗๗.๙๐	