

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่
 ปริมาณงาน (๑) งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระยะทาง ๘๘ เมตร ปริมาณงาน ท่อคสล. Ø ๑๐๘๐ มม. จำนวน ๘๐ ท่อน
 , บ่อพักพร้อมฝาขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ
 (๒) งานถมดินกว้าง ๗.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๘๘๐ ลบ.ม.
 (๓) งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๘๘ ลบ.ม.
 (๔) งานรื้อถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ทูบรื้อถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 บ่อพัก ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
 (๕) งานเทถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	ยอดยกมา				๒๔๙,๑๗๒.๐๐		๔๕,๘๐๕.๙๐	๓๔๔,๙๗๗.๙๐	
	งานรื้อคอนกรีตและท่อ,บ่อพัก -งานขุดดิน	๒๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๗.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	
	- งานรื้อบ่อพัก ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.	๑.๐๐	บ่อ		-	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- งานรื้อถนนคอนกรีต ๒.๐๐x๔.๐๐ม.	๘.๐๐	ตร.ม.		-	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
	- งานรื้อท่อ Ø ๐.๓๐ ม	๑๐.๐๐	ท่อน		-	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	งานเทคอนกรีตถนนกลับคืน				-				
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๑.๒๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๒,๕๓๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๖๗.๒๐	๒,๘๙๙.๒๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๑.๒๐	ลบ.ฟ.	๖๐๑.๐๐	๗๒๑.๒๐	๑๓๓.๐๐	๑๕๙.๖๐	๘๘๐.๘๐	
	- ทราयरองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๐๐	๓๖๕.๐๐	๕๙.๐๐	๕๙.๐๐	๔๖๔.๐๐	
	- เหล็กไวท์เมท. ๒๐x๐.๒๐ม. หนา ๔ มม.	๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๒๕๖.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๙๖.๐๐	
	- หินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐			๓๕๐.๐๐	
					๓๐๓,๙๖๖.๒๐		๔๘,๒๗๑.๗๐	๓๕๑,๖๖๗.๙๐	