

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา เสริมถนนลงดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและตัด คสล.ทางน้ำไหลถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนน คสล.เส้นปู่ยาณี ถึงถนน คสล.วัดเขาถ้ำโกปิตทอง

ปริมาณงาน

(๑) งานถมดินผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๓๖ ลบ.ม.

(๒) งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๖๓ ลบ.ม.

(๓) งานตัด คสล.ทางน้ำไหล คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินถม	๒๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๙๒.๐๐	๒๑,๗๑๒.๐๐	๙๙.๐๐	๒๓,๓๖๔.๐๐	๔๕,๐๗๖.๐๐	รวมค่าขนส่ง+เผื่อยุบ๕%
๒	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	๑๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๗๓,๑๘๗.๐๐		-	๗๓,๑๘๗.๐๐	เผื่อยุบตัว๕%
๓	งานตัด คสล.ทางน้ำไหล								
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๙.๐๐	๑๘,๐๘๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๗๕๔.๐๐	๒๐,๘๓๕.๐๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๑,๓๑๗.๐๐	
	หินคลุกรองพื้นทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๒,๖๙๔.๐๐			๒,๖๙๔.๐๐	
	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด๐.๒๐x๐.๒๐ม.	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
	เหล็กเส้นกลม RB.๑๕ มม.	๓.๐๐	เส้น	๒๖๑.๙๐	๗๘๕.๗๐	๕๖.๙๙	๑๗๐.๙๗	๙๕๖.๖๗	
	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	๕.๐๐	ลิตร	๒๘.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๔	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	๑,๑๒๕.๐๐	ตร.ม.			๑.๖๗	๑,๘๗๘.๗๕	๑,๘๗๘.๗๕	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๑๘,๙๙๙.๗๐		๒๘,๗๘๔.๗๒	๑๔๗,๗๘๔.๔๒	