

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างรั้วอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธสง

ปริมาณงาน (๑) งานสร้างรั้ว เสา คสล.ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่อง ระยะทาง ๔๘ เมตร

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๑.๘๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๕๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๔๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒.๗๐ เมตร

รวมระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๐ เมตร

(๒) งานประตูเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๒ บาน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดดินและกลบคืน	๓.๕๐	ลิป.ม.		-	๔๔.๐๐	๓๔๖.๕๐	๓๔๖.๕๐	เหมาจ่าย
๒	งานเสาเข็ม คอร. I - ๐.๑๘ x ๐.๑๘ ม. ยาว ๔.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ต้น	๔๘๐.๐๐	๔,๑๒๐.๐๐		-	๔,๑๒๐.๐๐	
	ค่าแรงตอกเสาเข็ม (รวมค่าปรับพื้นที่เพื่อตอกเสาเข็ม)	๑.๐๐	งาน		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	งานฐานรากเสาตอม่อ				-		-	-	
	- ทราयरองพื้น	๐.๕๐	ลิป.ม.	๓๖๕.๐๐	๑๘๒.๕๐	๔๔.๐๐	๔๔.๕๐	๒๓๒.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ ๑๔๐ กก./ตร.ซม.	๐.๕๐	ลิป.ม.	๒,๐๓๐.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑,๑๖๘.๐๐	
	- คอนกรีตตอม่อ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑.๕๐	ลิป.ฟ.	๒,๑๑๐.๐๐	๓,๑๖๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๖๒๔.๐๐	
	- เหล็กเสริมตอม่อ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๖.๐๐	เส้น	๑๖๖.๐๐	๙๙๖.๐๐		-	๙๙๖.๐๐	
	RB ๖ มม.	๖.๐๐	เส้น	๔๔.๐๐	๒๖๔.๐๐		-	๒๖๔.๐๐	
	ค่าแรงตัด , ตัด และผูกเหล็ก	๑๑๔.๘๘	กก.		-	๓.๓๐	๓๘๕.๖๐	๓๘๕.๖๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑.๕๐	กก.	๕๕.๐๐	๘๒.๕๐		-	๘๒.๕๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๔,๘๒๕.๐๐		๑๑,๔๐๓.๖๐	๒๖,๒๒๘.๖๐	