

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างรั้วอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ บริเวณด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้

ปริมาณงาน

(๑) งานสร้างรั้ว เสา คสล.ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่อง ระยะทาง ๔๘ เมตร

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๑.๘๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๕๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๔๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒.๗๐ เมตร

รวมระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๐ เมตร

(๒) งานประตูเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๒ บาน

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ

อบต. เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	ยอดยกมา				๑๔,๘๒๕.๐๐		๑๑,๔๐๓.๖๐	๒๖,๒๒๘.๖๐	
	- ไม้แบบไม้ค้ำยัน	๑๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๐๑.๐๐	๘,๔๑๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	๑๐,๒๗๖.๐๐	
	- ตะปู	๓.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๑๐๕.๐๐		-	๑๐๕.๐๐	
	งานคานคอดิน				-		-	-	
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๘,๔๔๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	๙,๖๖๔.๐๐	
	- เหล็กเสริมตอม่อ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓๑.๐๐	เส้น	๑๖๖.๐๐	๕,๑๔๖.๐๐		-	๕,๑๔๖.๐๐	
	RB ๖ มม.	๓๑.๐๐	เส้น	๔๔.๐๐	๑,๓๖๔.๐๐		-	๑,๓๖๔.๐๐	
	ค่าแรงตัด, ตัด และผูกเหล็ก	๓๔๔.๑๐	กก.		-	๓.๓๐	๑,๑๓๕.๕๓	๑,๑๓๕.๕๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๐	กก.	๕๕.๐๐	๓๘๕.๐๐		-	๓๘๕.๐๐	
	- ทราयरองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๐๐	๓๖๕.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๖๔.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๓๙,๐๔๔.๐๐		๑๕,๗๒๔.๑๓	๕๔,๗๖๘.๑๓	