

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

การประมาณราคา สร้างรั้วอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง

งานที่ดำเนินการ บริเวณด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธสง

ปริมาณงาน (๑) งานสร้างรั้ว เสา คสล.ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่อง ระยะทาง ๔๘ เมตร

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๑.๘๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๕๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๔๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒.๗๐ เมตร

รวมระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๐ เมตร

(๒) งานประตูเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๒ บาน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ

อบต. เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๓๙,๐๔๔.๐๐		๑๕,๗๒๔.๑๓	๕๔,๗๖๘.๑๓	
	- ไม้แบบไม้ค้ำยัน	๓๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๐๑.๐๐	๒๑,๐๓๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔,๖๕๕.๐๐	๒๕,๖๙๐.๐๐	
	- ตะปู	๗.๐๐	กก.	๓๕๕.๐๐	๒๔๕๕.๐๐			๒๔๕๕.๐๐	
	- งานฉาบปูนรวมจับเชิยม	๔๒.๕๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔,๘๘๗.๕๐	๘,๒๘๗.๕๐	
					-		-	-	
๕	เสารั้ว				-		-	-	
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๑.๕๐	ลบ.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๓,๑๖๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๙๙.๕๐	๓,๓๖๔.๕๐	
	- เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑๖.๐๐	เส้น	๑๖๖.๐๐	๒,๖๕๖.๐๐		-	๒,๖๕๖.๐๐	
	RB ๖ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๔๔.๐๐	๖๖๐.๐๐		-	๖๖๐.๐๐	
	ค่าแรงตัด ,ตัด และผูกเหล็ก	๑๗๕.๓๘	กก.		-	๓.๓๐	๕๗๘.๗๕	๕๗๘.๗๕	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๗๐,๒๐๕.๐๐		๒๖,๐๔๔.๘๘	๙๖,๒๖๒.๘๘	