

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

การประมาณราคา สร้างรั้วอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่

พื้นที่ดำเนินการ บริเวณด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่

งาน (๑) งานสร้างรั้ว เสา คสล.ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่อง ระยะทาง ๔๘ เมตร
 ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๑.๘๐ เมตร
 ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๕๐ เมตร
 ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๔๐ เมตร
 ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒.๗๐ เมตร
 รวมระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๕๕.๔๐ เมตร

(๒) งานประตูเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บาน

ะมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามแบบ

อบต.เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๗๐,๒๐๕.๐๐		๒๖,๐๔๔.๘๘	๙๖,๒๕๐.๘๘	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓.๕๐	กก.	๕๕.๐๐	๑๙๒.๕๐			๑๙๒.๕๐	
	- ไม้แบบไม้ค้ำยัน	๒๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๐๑.๐๐	๑๕,๖๒๖.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓,๔๕๘.๐๐	๑๙,๐๘๔.๐๐	
	- ตะปู	๕.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐			๑๗๕.๐๐	
	- งานฉาบปูนรวมจับเชิยม	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๔๑๕.๐๐	๔,๐๙๕.๐๐	
					-		-	-	
	ผนังรั้ว								
	- ก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมช่องลม	๘๗.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๙๖๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	
	- ฉาบปูนเรียบ	๑๗๔.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑๓,๙๒๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๔,๒๖๘.๐๐	๒๘,๑๘๘.๐๐	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๑๒,๒๓๘.๕๐		๕๓,๑๔๕.๘๘	๑๖๕,๓๘๔.๓๘	