

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างรั้วอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่

ปริมาณงาน (๑) งานสร้างรั้ว เสา คสล.ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่อง ระยะทาง ๔๘ เมตร

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๑.๘๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๕๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๓.๔๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒.๗๐ เมตร

รวมระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๐ เมตร

(๒) งานประตูเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บาน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต. เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๑๒,๒๓๘.๕๐		๕๓,๑๔๕.๘๘	๑๖๒,๒๓๘.๓๘	
	หักหลัง				-		-	-	
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑.๐๐	ลิป.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๔๑๖.๐๐	
	- เหล็กเสริม RB ๕ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๑๐๑.๐๐	๑,๒๑๒.๐๐		-	๑,๒๑๒.๐๐	
	RB ๖ มม.	๘.๐๐	เส้น	๔๔.๐๐	๓๕๒.๐๐		-	๓๕๒.๐๐	
	ค่าแรงตัด, ตัด และผูกเหล็ก	๑๒๔.๓๒	กก.		-	๓.๓๐	๔๑๐.๒๖	๔๑๐.๒๖	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑.๕๐	กก.	๕๕.๐๐	๘๒.๕๐		-	๘๒.๕๐	
	- ไม้แบบไม้ค้ำยัน	๑๙.๐๐	ลิป.ฟ.	๖๐๑.๐๐	๑๑,๔๑๙.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๕๒๗.๐๐	๑๓,๙๔๖.๐๐	
	- ฉาบปูนเรียบรวมจับเซียม	๓๑.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓,๕๖๕.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๙,๘๙๔.๐๐		๕๓,๙๕๔.๑๔	๑๘๖,๗๖๑.๑๔	