

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้

- ปริมาณงาน**
- (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗.๖๐ ตร.ม.
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม.
- (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
- (๓) งานต่อเติมผนังชั้นหลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. และ ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม.
- (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต. เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร				-			-	
	- ปรับพื้นที่	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.		-	๒.๐๐	๕๑๖.๐๐	๕๑๖.๐๐	
	- ทราयरองพื้น	๒๖.๐๐	ลิป.ม.	๓๖๕.๐๐	๙,๕๙๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๕๗๔.๐๐	๑๒,๐๖๔.๐๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๒๖.๐๐	ลิป.ม.	๒,๑๑๐.๐๐	๕๔,๘๖๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๗,๙๕๖.๐๐	๖๒,๘๑๖.๐๐	
	- เหล็กไวท์เมท ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. Ø ๔ มม.	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๘,๒๕๖.๐๐	๕.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๙,๕๔๖.๐๐	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	๖.๐๐	ลิป.ฟ.	๕๓๘.๐๐	๓,๒๒๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗๙๘.๐๐	๔,๐๒๖.๐๐	
๒	- งานขัดพื้นผิวขัดหยาบ	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.		-	๓๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	
	งานต่อเติมห้องพัก ๒.๑ งานเสาและโครงหลังคา				-			-	
	- เสาเหล็กกล่องดำ ๔" x ๔" หน้า ๑.๒ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๗๙๙.๐๐	๑,๕๙๘.๐๐	๒๓๙.๐๐	๔๗๘.๐๐	๒,๐๗๖.๐๐	ค่าแรง ๓๐%
- อะเสเหล็กกล่องดำ ๒" x ๔" หน้า ๒.๓ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๖๑๕.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๘๔.๐๐	๙๒๐.๐๐	๓,๙๙๕.๐๐	สืบราคาจากรันค่า	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๘๐,๕๐๗.๐๐		๒๒,๒๗๒.๐๐	๑๐๒,๗๗๙.๐๐	