

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฉ่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฉ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไฉ่

**ปริมาณงาน**

(๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗๖๐ ตร.ม  
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม

(๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร  
 และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม

(๓) งานต่อเติมผนังบันลมหลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕๐๐เมตร สูง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม และ  
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕๐๐เมตร สูง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม

(๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๕๕,๙๗๒.๐๐		๒๖,๗๗๓.๐๐	๑๒๒,๗๔๕.๐๐	
๒.๓	งานผนังก่ออิฐบล็อก	๒๖๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	งานฉาบปูนเรียบ	๕๒๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๘๒.๐๐	๔,๒๖๔.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	
๒.๕	งานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียม ๒"x๔" กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๒.๑๐ X ๒.๔๐ เมตร กระจกสีชา หนา ๖มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓๐๐	ชุด	๒,๗๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
๒.๖	งานประตูอลูมิเนียมบานเปิด วงกบอลูมิเนียม ๒"x๔" กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๒.๑๐ X ๒.๔๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>๑๑๔,๗๐๒.๐๐</b>		<b>๓๔,๑๑๗.๐๐</b>	<b>๑๔๘,๘๑๙.๐๐</b>	