

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฉ่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฉ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไฉ่

ปริมาณงาน (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗๖๐ ตร.ม.
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐๔๐ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘๐๐ ตร.ม
 (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร
 และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร, ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
 (๓) งานต่อเติมผนังบันลมห้หลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕๐๐ ตร.ม และ
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕๐๐ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐๐๐ ตร.ม
 (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ ๑๒๓/๒๕๕๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๑๔,๗๐๒.๐๐		๓๔,๑๑๗.๐๐	๑๔๘,๘๑๙.๐๐	
	กระจกัลิษา หนา ๖มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	๒.๗ งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๕ มม.	๒๐๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	
	โครงเคร่าเหล็ก								
	๒.๘ งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติก	๕๒๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๓,๓๘๐.๐๐	
	สีน้ำมัน	๕๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	
	๒.๙ งานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียมเงา หลอด	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	ฟลูออเรสเซนต์ ๒-๓๖วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๒,๒๒๒.๐๐		๓๗,๕๑๗.๐๐	๑๕๙,๗๓๙.๐๐	