

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้

- ปริมาณงาน**
- (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗.๖๐ ตร.ม.
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม
- (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
- (๓) งานต่อเติมผนังบันลมหลังคา โครงเหล็กตีตีแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม และ
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม
- (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๒๒,๒๒๒.๐๐		๓๗,๕๑๗.๐๐	๑๕๙,๗๓๙.๐๐	
	- ชุดโคมกล่องเหล็กครอบพลาสติก หลอด				-		-	-	
	ฟลูออเรสเซนต์ ๑-๓๖วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	๓.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- สวิตช์ปิด -เปิด	๕.๐๐	อัน	๒๘.๐๐	๑๔๐.๐๐		-	๑๔๐.๐๐	
	- เต้ารับ สามขาสีียบคู่	๕.๐๐	อัน	๒๘.๐๐	๑๔๐.๐๐		-	๑๔๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร	๕๐.๐๐	เมตร	๑๗.๑๙	๘๕๙.๕๐		-	๘๕๙.๕๐	
	สายแบนแกนคู่ ๒x๒.๕ ตร.มม.				-		-	-	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร	๕๐.๐๐	เมตร		-	๑๖.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	(๑ ม้วน=๑๐๐ เมตร) ๐.๕๐ ม้วน =๕๐ เมตร				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๔,๑๑๑.๕๐		๓๘,๕๔๒.๐๐	๑๖๒,๖๕๓.๕๐	