

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่

- ปริมาณงาน**
- (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗.๖๐ ตร.ม.
ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม.
- (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
- (๓) งานต่อเติมผนังบันลมหลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. และด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม.
- (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามแบบ

อบต.เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๒๔,๑๑๑.๕๐		๓๘,๕๕๒.๐๐	๑๖๒,๖๖๓.๕๐	
	๒.๑๐ งานราวกันตก				-		-	-	
	- เหล็กกล่องดำ ๒"x๒" หนา ๒.๓ มม.	๗.๐๐	ท่อน	๖๑๕.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๕,๕๙๓.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- แผ่นเหล็ก ๐.๑๐x๐.๑๐ ม. หนา ๖ มม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- พุกเหล็กยึดแผ่นเหล็ก ขนาด ๒ หุน	๒๐.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- งานทาสี				-		-	-	
	สีน้ำมัน	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓๘.๐๐	๔๕๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	
๓	ต่อเติมผนังบันลมหลังคาโครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท				-		-	-	
	- เหล็กกล่องดำ ๑"x๒" หนา ๒.๓ มม.	๔๑.๐๐	ท่อน	๔๔๐.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	๕,๔๑๒.๐๐	๒๓,๕๕๒.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- แผ่นเมทัลชีทหนา ๐.๔๗ มม. ตีเกล็ดซ้อน	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๒๘,๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๗๖,๐๘๖.๕๐		๕๒,๒๕๘.๐๐	๒๒๘,๓๔๔.๕๐	