

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้

- ปริมาณงาน**
- (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗.๖๐ ตร.ม.
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม.
- (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
- (๓) งานต่อเติมผนังบันลมหลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. และ
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม.
- (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามแบบ อบต เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	ยอดยกมา				๑๗๖,๐๘๖.๕๐		๕๒,๒๔๘.๐๐	๒๒๘,๓๓๔.๕๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๓๑.๐๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๑๗๘.๐๐	๒,๔๑๘.๐๐	
	- งานบันไดเหล็ก								
	- คานยันเหล็ก H ๒๐๐x๒๐๐	๑.๐๐	ห้อง	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	๒๑ = ๑๒ มม. ๒๒ = ๑๒ มม. R๑ = ๑๓ มม.								
	- แม่บันไดเหล็กกล่อง ๒"x๖" หนา ๒ มม.	๒.๐๐	ห้อง	๗๓๘.๐๐	๑,๔๗๖.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑,๙๑๖.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
- ชั้นบันได เหล็ก CHECKERE PLATE	๓.๐๐	แผ่น	๓,๗๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๑๔,๕๓๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า	
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร หนา ๔ มม.									
- พื้นชานพัก เหล็ก CHECKERE PLATE	๑.๐๐	แผ่น	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๔,๘๑๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า	
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร หนา ๔ มม.									
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๐๒,๑๐๒.๕๐		๖๐,๘๔๖.๐๐	๒๖๒,๙๔๘.๕๐	