

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอง

- ปริมาณงาน**
- (๑) งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๓๗.๖๐ ตร.ม
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๑๒๐.๔๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๒๕๘ ตร.ม.
- (๒) งานต่อเติมห้องพักอาศัย จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร
 และราวกันตกสูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ ๖ ตร.ม.
- (๓) งานต่อเติมผนังบันลมหลังคา โครงเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท ด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. และ
 ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง ๙๐ ตร.ม.
- (๔) งานบันไดเหล็กพร้อมชานพักและราวกันตก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามแบบ

อบต. เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๒๐๒,๑๐๒.๕๐		๖๐,๘๕๖.๐๐	๒๖๒,๙๕๘.๕๐	
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ๒"x๒" หนา ๒.๓ มม.	๘๐๐	ท่อน	๖๑๕.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๑,๔๗๒.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- เหล็กแผ่น ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. หนา ๕ มม.	๒๐๐	แผ่น	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๗๒.๐๐	๑๔๔.๐๐	๖๒๔.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- หุกลเหล็ก ๑ ๔ หุน	๘๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑" x ๑" หนา ๒ มม.	๖๐๐	ท่อน	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๖๕.๐๐	๔๑๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	สืบราคาจากร้านค้า
	- งานทาสีน้ำมัน	๔๓.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๗๒๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๖๓๔.๐๐	๓,๓๕๔.๐๐	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๑๐,๗๒๒.๕๐		๖๔,๕๖๐.๐๐	๒๗๕,๒๘๒.๕๐	