

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน ๑ เจาะบ่อน้ำบาดาล ติดตั้งท่อกรูบ่อ ท่อกรองน้ำ อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว)

ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ จะต้องเจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้สามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๒ การทดสอบปริมาณน้ำต้องใช้ระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลลดลงไปอยู่ระดับคงที่แล้วหรือใช้เวลาทำการสูบน้ำทดสอบน้ำบาดาล

อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง

๓ เครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kW) สูบน้ำปริมาณน้ำได้ ๕ ลบ.ม./ชม ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ ม

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kW) ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ พร้อมข้อต่อ ๑ อัน ขนาด Ø ๒" พร้อมสายโยงยึด

สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๓ x ๒.๕ ตร.มม.

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ตามแบบ รูปแบบที่กำหนด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อน้ำบาดาลและเพิ่มสารป้องกันดินเหนียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร(๔ นิ้ว) ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ท่อกรูบ่อ ท่อกรองน้ำ อุปกรณ์อื่นๆ	๘๐ ๐๐	เมตร	๑,๔๕๐ ๐๐	๑๑๖,๐๐๐ ๐๐	-	-	๑๑๖,๐๐๐ ๐๐	
๒	เครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kW) สูบน้ำปริมาณน้ำได้ ๕ ลบ.ม./ชม ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ ม	๑ ๐๐	เครื่อง	๒๔,๐๐๐ ๐๐	๒๔,๐๐๐ ๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐ ๐๐	สืบราคาจากร้าน
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๑ ๐๐	เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐ ๐๐	๒,๕๐๐ ๐๐	๒,๕๐๐ ๐๐	เหมาจ่าย
๓	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kW)	๑ ๐๐	ตู้	๓,๕๐๐ ๐๐	๓,๕๐๐ ๐๐	๗๐๐ ๐๐	๗๐๐ ๐๐	๔,๒๐๐ ๐๐	สืบราคาจากร้าน
๔	ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ พร้อมข้อต่อ ๑ อัน ขนาด Ø ๒" พร้อมสายโยงยึด	๑๐ ๐๐	ท่อน	๒๕๒ ๐๐	๒,๕๒๐ ๐๐	-	-	๒,๕๒๐ ๐๐	สืบราคาจากร้าน
	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๓ x ๒.๕ ตร.มม	๗๐ ๐๐	เมตร	๔๒ ๐๐	๒,๙๔๐ ๐๐	-	-	๒,๙๔๐ ๐๐	สืบราคาจากร้าน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๕๒,๘๖๐ ๐๐		๓,๒๐๐ ๐๐	๑๕๖,๐๖๐ ๐๐	