

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองไธ้

สถานที่ดำเนินการ จากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณบ้านนางอนกร อินทริษชาทรัพย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบค.เลขที่ ๘/๒๕๖๐

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------|-------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานปรับพื้นทางลงหินคลุก | ๒๑.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๕๐.๐๐ | ๗,๓๕๐.๐๐ | - | - | ๗,๓๕๐.๐๐ | |
| ๒ | งานทรายรองพื้น | ๑๘.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๖๕.๐๐ | ๖,๕๗๐.๐๐ | ๗๗.๐๐ | ๑,๓๘๖.๐๐ | ๘,๓๕๖.๐๐ | |
| ๓ | งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน | ๓๕.๐๐ | ลบ.พ. | ๕๓๘.๐๐ | ๑๘,๘๓๐.๐๐ | - | - | ๑๘,๘๓๐.๐๐ | |
| ๔ | ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ | ๓๕.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑๓๓.๐๐ | ๔,๖๕๕.๐๐ | ๔,๖๕๕.๐๐ | |
| ๕ | งานคอนกรีต ๑:๒:๔ | ๕๒.๕๐ | ลบ.ม. | ๒,๑๑๐.๐๐ | ๑๑๐,๗๗๕.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๑๖,๐๖๕.๐๐ | ๑๒๖,๘๔๐.๐๐ | |
| ๖ | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| ๗ | เหล็ก Tie bar DB ๑๖ มม | ๘.๐๐ | เส้น | ๓๑๒.๐๐ | ๒,๔๙๖.๐๐ | - | - | ๒,๔๙๖.๐๐ | |
| ๘ | เหล็กตะแกรงโรตเมท ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. x ๔ มม. | ๓๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๒.๐๐ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑,๗๕๐.๐๐ | ๑๒,๙๕๐.๐๐ | |
| ๙ | หินคลุกไหล่ทาง | ๑๖.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๕๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | - | - | ๕,๖๐๐.๐๐ | |
| ๑๐ | ยางมะตอย | ๑๐.๐๐ | ลิตร | ๒๘.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๔.๐๐ | ๔๐.๐๐ | ๓๒๐.๐๐ | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๑๖๓,๑๐๑.๐๐ | | ๒๔,๒๙๒.๐๐ | ๑๘๗,๓๙๓.๐๐ | |