

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองโอง จากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ถึง บริเวณบ้านนาจนกร อินทร์ักษาทรัพย์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๗,๗๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมหูช้างร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโอง จากบริเวณร่องระบายน้ำสาธารณะประโยชน์เส้นหลังวัดหนองหลุม โดยเริ่มจากบริเวณที่นายวินัย ดิษฐ์กระจัน จำนวน ๙ จุด ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยมีปริมาณงานดังนี้

จุดที่ ๑ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๕.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ เปลี่ยนท่อ คสล. เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๓ เปลี่ยนท่อ คสล. เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๔ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๕ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๖ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล. ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๗ ลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๘ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล.ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๙ เปลี่ยนท่อ คสล.เดิม พร้อมวางท่อ คสล.ใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และลงหินคลุกหูช้างกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๕.๕ ลูกบาศก์เมตร

รวมใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน ใช้เสาเข็มไม้สนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ต้น ใช้ปริมาตรหินคลุกทั้งสิ้น ๔๓ ลูกบาศก์เมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๕๗,๗๐๐.- บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....๒๕๗,๗๐๐.- บาท.....

๕.๑.....ปร. ๔.....

๕.๒.....ปร. ๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายเอกพงษ์ | เทศวิรัช | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.หนองไฉ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประสาร | พันธ์พิลึก | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธา อบต.หนองไฉ่ | กรรมการ |
| ๓. นายอนุชา | มีราศรี | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา อบต.หนองไฉ่ | กรรมการ |