

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา เปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมหูข้างร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโอง

สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณร่องระบายน้ำสาธารณะประโยชน์เส้นหลังวัดหนองหลุมโดยเริ่มจากบริเวณที่นายวินัย ดิษฐ์กระจัน จำนวน ๙ จุด

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบต.เลขที่ ๑๒/๒๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดรื้อถอนท่อระบายน้ำคสล.เดิม	๖๒.๐๐	เมตร		-	๑๖๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	
๒	งานวางท่อระบายน้ำคสล.ชั้น๓ Ø ๑.๐๐ ม.	๖๒.๐๐	ท่อน	๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๕,๔๐๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๒,๐๙๐.๐๐	๑๑๗,๔๙๐.๐๐	
๓	งานตอกเสาเข็มไม้สน ๑๔" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๖๒.๐๐	ต้น	๑๒๕.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๓๗.๐๐	๒,๒๙๔.๐๐	๑๐,๐๔๔.๐๐	ค่าแรง๓๐%
๔	ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ	๑๔.๐๐	ถุง	๑๒๑.๐๐	๑,๖๙๔.๐๐	๓๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๒,๑๙๘.๐๐	ค่าแรง๓๐%
๕	งานลงหินคลุกหลังท่อพร้อมปรับเกลี่ยหูข้าง	๔๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๑๙,๓๐๗.๐๐		-	๑๙,๓๐๗.๐๐	
๖	งานดินขุดพร้อมกลบคืน	๑๓๙.๕๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๑๗,๔๓๗.๕๐	๑๗,๔๓๗.๕๐	
๗	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๐๐	๑๓,๕๓๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๗๘๖.๐๐	๑๖,๓๒๔.๐๐	
๘	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๑,๗๕๖.๐๐	
๙	เหล็กตะแกรงวายเมท	๖๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๑,๔๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑๐.๐๐	๑,๗๓๖.๐๐	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๕๐,๔๗๕.๐๐		๔๕,๗๓๗.๕๐	๑๙๖,๒๑๒.๕๐	